

OBRA PAVIMENTACION BARRIO CAMPO CONTRERAS**Equipos a afectar a la obra**

| Equipo | Cant | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Motoniveladora | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Camion mixer p/hormigon | 2 | | x | x | x | x | x | x | x |
| Planta dosif. de hormigon | 1 | | x | x | x | x | x | x | x |
| Cargadora frontal | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Camión Regador de Agua | 1 | | x | x | x | x | x | x | x |
| Rod. Neumautico autoprop. | 1 | | x | x | x | x | x | x | x |
| Rodillo liso doble vibrante | 1 | | x | x | x | x | x | x | x |
| Camión Volcador | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Camión con batea | 1 | | x | x | x | x | x | x | x |
| juego moldes | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| regla vibradora | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Afectación de mano de obra

| Categoría | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oficial especializado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oficial | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Ayudante | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Total | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |