

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Secretaria tecnica de infraestructura

COMPUTOS METRICOS**OBRA: CARPETA ASFALTICA BARRIO SANTA LUCIA****FECHA: 22/06/16**

Nro	ITEM	U	Nº Part.	Largo	Ancho o Esp	Altura	Parcial	Total
	SAN MARTIN DE PORRES							
	Entre Lavalle y Santa Rosa	m3	2	298,00	1,00	0,15	89,40	
	SANTO TOMAS							
	Ente San Mateo y Santa Rosa	m3	2	221,00	1,00	0,15	66,30	
	SAN CAYETANO							
	Entre Av. del Libertador y 1 de Mayo	m3	2	426,00	1,00	0,15	127,80	
	PASAJE							
	Entre Av. del Libertador y Posadas	m3	2	76,00	1,00	0,15	22,80	
	SANTA ROSA							
	Entre Tomas Lucio y Neiro Rojas	m3	2	415,00	1,00	0,15	124,50	
	SAN LUCAS							
	Entre Maria Auxiliadora y Santa Teresita	m3	2	838,00	1,00	0,15	251,40	
	LAMADRID							
	Entre Av. del Libertador y Santa Rosa	m3	2	213,00	1,00	0,15	63,90	
	SAN MATEO							
	Entre Av. Del Libertador y Colectora Lugones	m3	2	861,00	1,00	0,15	258,30	
	DR. DAVID WAISMAN							
	Entre Av. del Libertador y Virgen de Loreto	m3	2	864,00	1,00	0,15	259,20	
	DR. JOSE MARIA CORVALAN							
	Entre Av. del Libertador y San Jose de Calasanz	m3	2	600,00	1,00	0,15	180,00	
	POSADAS							
	Entre Santa Rosa y Av. del Libertador	m3	2	180,00	1,00	0,15	54,00	
	CORDONES INTEGRALES							
	SANTA TERESITA							
	Entre Lavalle y Lamadrid	m3	2	132,00	0,20	0,15	7,92	
	VIRGEN DE LORETO							
	Entre Lavalle y San Marcos	m3	2	290,00	0,20	0,15	17,40	
	DR. GREGORIO ALVAREZ							
	Entre Lavalle y Santa Rosa	m3	2	154,00	0,20	0,15	9,24	
	SAN MARTIN DE PORRES							
	Entre Lavalle y Santa Rosa	m3	2	298,00	0,20	0,15	17,88	
	SANTO TOMAS							
	Ente San Mateo y Santa Rosa	m3	2	221,00	0,20	0,15	13,26	
	SAN CAYETANO							
	Entre Av. del Libertador y 1 de Mayo	m3	2	426,00	0,20	0,15	25,56	
	PASAJE							
	Entre Av. del Libertador y Posadas	m3	2	76,00	0,20	0,15	4,56	
	SANTA ROSA							
	Entre Tomas Lucio y Neiro Rojas	m3	2	415,00	0,20	0,15	24,90	
	SAN LUCAS							
	Entre Maria Auxiliadora y Santa Teresita	m3	2	838,00	0,20	0,15	50,28	
	LAMADRID							
	Entre Av. del Libertador y Santa Rosa	m3	2	213,00	0,20	0,15	12,78	
	SAN MATEO							
	Entre Av. Del Libertador y Colectora Lugones	m3	2	861,00	0,20	0,15	51,66	

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Secretaria tecnica de infraestructura

COMPUTOS METRICOS

OBRA: CARPETA ASFALTICA BARRIO SANTA LUCIA

FECHA: 22/06/16

Nro	ITEM	U	Nº Part.	Largo	Ancho o Esp	Altura	Parcial	Total
	DR. DAVID WAISMAN Entre Av. del Libertador y Virgen de Loreto	m3	2	864,00	0,20	0,15	51,84	
	DR. JOSE MARIA CORVALAN Entre Av. del Libertador y San Jose de Calasanz	m3	2	600,00	0,20	0,15	36,00	
	POSADAS Entre Santa Rosa y Av. del Libertador	m3	2	180,00	0,20	0,15	10,80	
		m3						2004,48
4	BASE ESTABILIZADA GRANULAR INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACION SANTA TERESITA Entre Lavalle y Lamadrid	m2	1	132,00	6,00		792,00	
	VIRGEN DE LORETO Entre Lavalle y San Marcos	m2	1	290,00	6,00		1740,00	
	DR. GREGORIO ALVAREZ Entre Lavalle y Santa Rosa	m2	1	154,00	6,00		924,00	
	SAN MARTIN DE PORRES Entre Lavalle y Santa Rosa	m2	1	298,00	6,00		1788,00	
	SANTO TOMAS Entre San Mateo y Santa Rosa	m2	1	221,00	6,00		1326,00	
	SAN CAYETANO Entre Av. del Libertador y 1 de Mayo	m2	1	426,00	6,00		2556,00	
	PASAJE Entre Av. del Libertador y Posadas	m2	1	76,00	6,00		456,00	
	SANTA ROSA Entre Tomas Lucio y Neiro Rojas	m2	1	415,00	6,00		2490,00	
	SAN LUCAS Entre Maria Auxiliadora y Santa Teresita	m2	1	838,00	6,00		5028,00	
	LAMADRID Entre Av. del Libertador y Santa Rosa	m2	1	213,00	6,00		1278,00	
	SAN MATEO Entre Av. Del Libertador y Colectora Lugones	m2	1	861,00	6,00		5166,00	
	DR. DAVID WAISMAN Entre Av. del Libertador y Virgen de Loreto	m2	1	864,00	6,00		5184,00	
	DR. JOSE MARIA CORVALAN Entre Av. del Libertador y San Jose de Calasanz	m2	1	600,00	6,00		3600,00	
	POSADAS Entre Santa Rosa y Av. del Libertador	m2	1	180,00	6,00		1080,00	
		m2						33408,00
5	CARPETA ASFALTICA 5 cm. DE ESPESOR INCLUIDO RIEGO DE LIGA SANTA TERESITA Entre Lavalle y Lamadrid	m2	1	132,00	6,00		792,00	
	VIRGEN DE LORETO Entre Lavalle y San Marcos	m2	1	290,00	6,00		1740,00	
	DR. GREGORIO ALVAREZ Entre Lavalle y Santa Rosa	m2	1	154,00	6,00		924,00	

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Secretaria tecnica de infraestructura

COMPUTOS METRICOS**OBRA: CARPETA ASFALTICA BARRIO SANTA LUCIA****FECHA: 22/06/16**

Nro	ITEM	U	Nº Part.	Largo	Ancho o Esp	Altura	Parcial	Total
	SAN MARTIN DE PORRES							
	Entre Lavalle y Santa Rosa	m2	1	298,00	6,00		1788,00	
	SANTO TOMAS							
	Ente San Mateo y Santa Rosa	m2	1	221,00	6,00		1326,00	
	SAN CAYETANO							
	Entre Av. del Libertador y 1 de Mayo	m2	1	426,00	6,00		2556,00	
	PASAJE							
	Entre Av. del Libertador y Posadas	m2	1	76,00	6,00		456,00	
	SANTA ROSA							
	Entre Tomas Lucio y Neiro Rojas	m2	1	415,00	6,00		2490,00	
	SAN LUCAS							
	Entre Maria Auxiliadora y Santa Teresita	m2	1	838,00	6,00		5028,00	
	LAMADRID							
	Entre Av. del Libertador y Santa Rosa	m2	1	213,00	6,00		1278,00	
	SAN MATEO							
	Entre Av. Del Libertador y Colectora Lugones	m2	1	861,00	6,00		5166,00	
	DR. DAVID WAISMAN							
	Entre Av. del Libertador y Virgen de Loreto	m2	1	864,00	6,00		5184,00	
	DR. JOSE MARIA CORVALAN							
	Entre Av. del Libertador y San Jose de Calasanz	m2	1	600,00	6,00		3600,00	
	POSADAS							
	Entre Santa Rosa y Av. del Libertador	m2	1	180,00	6,00		1080,00	
		m2						33408,00